

Numéro	Bâtiments audités		SCENARIO POTENTIEL ENERGETIQUE MAXIMUM									
			Scénario maximal									
			Solution envisagée		Coût investissement	Coût investissement / m²	Economie d'énergie finale	Economie d'énergie finale	Economie d'énergie primaire	Economie financière	Economie CO2	Rentabilité
			Bâti	Système	€ HT	€ HT /m²	kWh ef	%	kWh ep	€HT/an	kGCO2/an	€ investi / kWh
1	ARGES GAZOST	S/s Prefecture Argeles	- ITI - Renforcement isolation toiture - DV sous sol	-Distribution chauffage -Régul individuelle chauffage - Dalles LED	26 053€	98 €	16042	22%	21 108	1 307	3 273	1,6 €/kWh
2	BAGNERES S DE BIGORRE	S/s Prefecture Bagnères	-ITI	- Multisplits	19 200€	62 €	14876	27%	14 876	999	3 481	1,3 €/kWh
3	BAGNERES S DE BIGORRE	Caserne Gendarmerie Bagnères	- Plancher bas - Plancher haut - Menuiseries	-Régul individuelle chauffage - Dalles LED	57 129€	100 €	8316	30%	9 768	624	1 808	6,9 €/kWh
4	LANNEM EZAN	Unité Territoriale du pays des Nestes	-ITE -Plancher haut - Menuiseries	- Chaudière condensation	82 033€	160 €	24710	49%	24 710	1 660	5 782	3,3 €/kWh
5	LOURDES	COMMISSARIAT DE POLICE LOURDES	-Planchers haut - Menuiseries	- Pompe vitesse variable - Robinets thermostatiques - VMC DF - Dalles LED	99 590€	105 €	46248	24%	69 815	4 175	8 585	2,2 €/kWh
6	TARBES	PREFECTURE	-ITI -Planchers haut	- Pompe vitesse variable - Calorifugeage - Robinets thermostatiques - VMC SF	491 440€	98 €	456703	42%	456 703	30 673	3 273	1,1 €/kWh
7	TARBES	BATIMENT A Cité REFFYE	-ITI - Plancher haut	- Pompe vitesse variable - Sonde extérieure - Calorifugeage - Robinets thermostatiques - VMC DF	411 940€	63 €	297064	43%	297 064	19 952	69 513	1,4 €/kWh
8	TARBES	DDEA LORDAT	NC	- Pompe vitesse variable - VMC DF - Dalles LED	275 608€	58 €	134463	21%	239 011	13 772	21 539	2,0 €/kWh
9	TARBES	INSPECTION ACADEMIQUE	-ITI -Menuiseries	- Pompe vitesse variable - Réseau bitube - Emetteurs chaleur - VMC DF - Dalles LED	512 944€	381€	132878	54%	162 682	10 276	28 264	3,9 €/kWh
10	TARBES	Caserne FOIX LESCUN	3 bâtiments : ITI, Menuiseries BAT 01 seulement : plancher bas, plancher haut	3 bâtiments : Dalles LED Pompe à vitesse variable Robinets thermostatiques BAT 01 uniquement : Multi split Sonde extérieure BAT 01 seulement : plancher bas, plancher haut	232 524€	243 €	88856	48%	114 088	7 112	18 397	2,6 €/kWh
11	TARBES	TRESORERIE GENERALE	- Menuiseries	- Pompe vitesse variable - Horloge DF	438 500€	182 €	173448	21%	173 448	11 649	40 587	2,5 €/kWh
12	TARBES	HOTEL DES IMPOTS	-ITI - Menuiseries	- Pompe vitesse variable - DF - Solaire thermique	341 880€	70 €	108698	19%	134 102	8 452	23 023	3,1 €/kWh
13	TARBES	HOTEL DE POLICE DE TARBES	-ITI - Menuiseries	- Pompe vitesse variable - Robinets thermostatiques - Dalles LED	134 577€	124€	44450	23%	66 503	3 985	8 308	3,0 €/kWh
14	TARBES	COMMISSARIAT DE POLICE TARBES	-ITI -Plancher haut - Menuiseries	- Pompe vitesse variable - Robinets thermostatiques - Dalles LED	128 896€	139 €	66333	40%	84 824	5 294	13 766	1,9 €/kWh
15	TARBES	RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES et BRIGADE DES DOUANES	NC	- Robinets thermostatiques - Horloge SF	1 500€	4 €	5595	8%	5 595	376	1 309	0,3 €/kWh